

BENEFICIAR : SPITALUL
INVESTITIA : PAVILION A.
OBIECTUL : CABINET DE PSIHLOGIE
DEVIZIUNEA : LUCRARI DE CONSTRUCTII

ANTEMĂSURĂ TOARE CABINET

$L = 4,58 \text{ m}$
 $l = 4,47 \text{ m}$
 $H = 3,11 \text{ m}$
 $H_{\text{SOCLU}} = 1,60 \text{ m}$

La poz. F3 se creează gol de geam și se montează în montaj geam termopan cu ochi mobil. F3 69/126 cm.

La poz. U1 (USĂ DIN LEMN. 75/205 cm) se demontează și se ghidește golul.

La poz. U2 (USĂ DIN LEMN. 75/205 cm) se demontează și se înlocuiește cu USĂ TERMOPAN CU TABLII PLINĂ. U2 TERMOPAN 85/245 cm.

La poz. U3 (USĂ DIN LEMN. SUBLĂ 152/200 cm) se demontează și se ghidește jumătate din gol și se va monta o ușă 75/200 cm și se va monta o ușă U3 TERMOPAN. 85/245 cm PLINĂ CU TABLII

Se va realiza un perete din gips lung de 4,47 m și înalt de 3,11 m orizontal la 2,25 m de peretele din stânga încă. Se va realiza la înălțimea de 2,80 m (aproximativ partea sup o ferestrelor un tavon caselat $4,58 \times 4,47 \text{ m}$.

TARCHETUL existent se va desface de
toată suprafața, se va turna o vopsea
de egalizare și se va monta o pânză
nouă din TARCHET inclusiv PLINTĂ
data la peretele vertical de 15cm în

PLINTĂ existentă se va desface
se vor face reparații cu mortar de ciment

se vor face reparații la soclu
se impune cu GLET DE CIMENT și se
vopsește pe toată suprafața cu 2 STRATURI
VOPSEA CREM.

Suprafața PERETILOR rămășiță se va
răscheta completă pentru a se înlături
straturile vechi de zugrăveală și dispersiv
și HUMĂ, se va trage un strat de
-TINA DE INTERIOR și se va gletui cu
GLET DE IPSOS și zugrăvi cu vopsea
LAVABILĂ (DISPERSIV ALB).

Se vor demonta CORPURILE DE ILUMINAT
SIBUC pentru a se putea face reparații
și se vor înlocui cu altele noi (în REGIA
PROPRIE).

Se vor vopși țelule metalice ptr.
apa și canalizare cu vopsea ALBĂ.
Corpurile de iluminat amplasate
pe pereți lateral STINGA, DREAPTA se
vor înlocui cu CORPURI cu CES L=1,20.
Se vor crea șlituri în pereți pentru sup.
orientat nr de prize cu câte 2 în fiecare
incălzire

Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET, JUD BIHOR
 Executor:
 Mandatar: HAICA IOAN
 Obiectivul: PAVILION A
 Obiectul: 100 CABINET DE PSIHOLOGIE
 Locul fizic: 101NUCET LUCRARI DE REPARATII LA CONSTRUCTII



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCG06B1 - Zidarie de caramida cu gauri verticale tip gvp la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosimea egala sau mai mare de 1/2 caramida, cu dimensiunile de 240X115X88 MM cu M 25-Z	mc	0.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCJ09B1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 110-7 pentru grund si stratul vizibil.	mp	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCT04A1 - Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru usi si ferestre, arcade, in ziduri executate cu mortar de var sau mortar de var-ciment	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCJ06B1 - Burandruji din grinzi de lemn de stejar	mc			
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCJ11A1 - Excavarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPCT13G1 - Desfacerea pardoselilor din covor de pvc, fara sau cu suport textil, cu recuperarea materialului	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCM33A# - Demontarea placajelor din falanta,gresie ceramica	MP	2.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc scivisite rolate mozaicate	mp	20.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	5.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	5.70		
11	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	11.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	6720349 - Fereastra cu deschidere spre interior si scivisita pe sistem 8000 din pvc intr-un canat	mp	1.50		
12	CO13501^ - Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc E130, pentru montarea peretilor despartitori de inalt me maxima 3,3 m si masa de 17 kg/mp, grosime 75 mm, distanta interax 600 mm, cu o structura metalica din profile CW 50 si UW 50 cu placare simpla din placi GKB Plus de tip A cu o grosime 12,5 mm, fara umplere cu vata minerala	mp	1.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPC32A# - Tavan suspendat din panouri prefabricate din ipsos	MP	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	8002612164 - Plaf fals armstrong decorat variator tip microlook	mp	2.50		
13	800513002 - Sist prind plaf false armstr.donn clic T24 standard	mp	1.50		
14	RPC36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interloare driscuite de 3MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp			
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA	
				Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPC056C# - Demontarea captuseli din lemn, azbociment, pfl, pas, etc. la pereti sau tavane suspend, usi, etc	MP			
16	RPC35A#ASIM. - Desfaceri de : tenc. int.-ext.driscuite la pereti sau tavane	MP	49.00		
17	RPC12A-2# - Tencuieli interioare/exteroare sclivisite reparare 2CM gros, cu M 100-T, la pereti bet/caram, supraf plane (corectie)	mp	18.00		
18	RPC12A-1# - Tencuieli interioare/exteroare sclivisite 2CM gros, cu M 100-T, la tavane bet/caram, supraf plane (corectie)	mp	26.50		
19	RPC010# - Prep.mortar pt.tencuieli si sape preparat in santier cu malaxorul mortar de var-ciment M 50 T	M CUB			
20	RPC27XA - Glet de ipsos pe tenc int.driscuite, de 3MM execut.cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	mp			
20	6202306 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc			
20	3100310 - ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg			
20	0000003 - CERESIT CT126	KG			
20	0000004 - CERESIT CT 127	KG			
20	0000002 - COLTARE PTR.GLET	ML			
21	RPCR02A1ASIM. - Amorsa, la pereti si tavane executate pe tencuieli vechi, in cantitati pana la 500 mp	mp			
21	2256850 - tencie tehnica de floarea soarelui tip 1 stas 210-38	kg			
21	3100310 - ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg			
21	3100315 - var bulgari pt constructii tip 2 /rac S 146	kg			

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	
				4	5 = 3 x 4
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	0000005 - AMORSA	L	10,000		
22	CN02B#asim. - Zugraveli interioare de calitate superioara la pereti si tavane, executate manual cu vopsea lavabila in doua straturi	mp	87,000		
			material		
			manopera		
			transport		
22	2100696 - Vier bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	kg			
22	2005630 - Huma	kg			
22	10189 - Coloranti de apa pentru zugraveli				
22	2110352 - Clei de baze cal.1 placi varsat stas 88-51	kg			
22	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg			
22	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc			
22	0000006 - AMORSA PTR.GLET	L	10,000		
22	0000007 - VOPSEA LAVABILA ALBA	KG	2,000		
23	RPCR2001# - Vopsire in culori de ulei, la pereti, tavane, 2 straturi stratul > 50 mp	MP	42,000		
			material		
			manopera		
			transport		
24	CI0661 - Fieraj din faianta la pereti si stalpi placi L) de 200x200 mm, format, fixau- cu pasta adeziva pe suprafata aracet comb.	mp	2,000		
			material		
			manopera		
			transport		
24	2400255 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM, granito-V	mp			
25	RPCR2741# - Vopsirea conductelor de instal, in 2 straturi; vopsea ulei de ar < 60MM, +1 strat lac	M	24,000		
			material		
			manopera		
			transport		
26	CG0RA-1# - Pardoseli din materiale plastice montate pe suprafata existent, curata, inclusiv perizaurile din pvc, in incaperi cu suprafete mari mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu adeziv, 2 pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	mp	2,000		
			material		
			manopera		
			transport		
26	6726156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. 57361	mp			
27	RPCR013-1# - Reparare strat suport pardos cu mortar M 100mm CM fata de structura (ref totale) MC (corectie)	mp			

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA	
				Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	TR01AA01C1 - incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	7.000		
			material		
			manopera		
			transport		
29	TRA01A01P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 1 km	tona	1.000		
			material		
			manopera		
			transport		
30	TR05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	10.000		
			material		
			manopera		
			transport		
31	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	10.000		
			material		
			manopera		
			transport		
32	RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent*	buc			
			material		
			manopera		
			transport		
33	RPEB02A8 - Inlocuire cand de cu fy izoi sect 2,5mmp introd in tub pvc,pe,teava	m			
			material		
			manopera		
			transport		
34	ED00A1 - intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc			
			material		
			manopera		
			transport		
34	ED00E05 - intreruptor bipol.pt.uz.ind 220 V 10a cod 057	buc			
			material		
			manopera		
			transport		
35	ED00A1 - intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nu!). montata ingropat, exclusiv doza de anarar	buc			
			material		
			manopera		
			transport		
35	ED00E04 - intreruptor bipol.react.aminopl.drept.tungh.250 V 10a,mont.ingr	buc			
			material		
			manopera		
			transport		

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	LE12G1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	3		
36	12009 - Corp de iluminat pentru utiliz generale	buc	3		
37	RPEY405 - Doza de deriv ramif.sau fitting.etansare D 1/2" la 3" cu cabl sau tevi inst.mediu normal la expl	BUC.	8		
37	7319292 - Doza ramif.bach.pt.cablu ipe D.21MM cu 4 tevi	buc			
37	COB18GGT - CORP PROTEJAT CU LEDURI 1180X86X66 MM	BUC			

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	U.M.	Transport	TOTAL
Recepibilele	Valoare	Material	Manopera	U.M.	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contributie la impozite pentru munca						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

