

BENEFICIAR: SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET, JUDEȚ B,
INVESTIȚIA: PAVILION A.

OBIECT 200: CABINET MEDICAL EXPLORĂRI FUNCȚ
REVIZ 201 NUCET: LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CO

ANTE-MĂSURĂTOARE - MEMORIU

$L = 4,50 \text{ m}$

$l = 3,06 \text{ m}$

$H = 3,11 \text{ m}$

$H_{\text{SOCLU}} = 1,60 \text{ m}$

La poz. ULI 100/215 USI DIN LEMN se demontează și se ghidește golul.

De la poz. UE 95/215 și GOL 103/218 + vor demonta. CĂPTUȘELILE și de nor rețea PALETĂ.

SOCLUUL EXISTENT ($H_{\text{SOCLU}} 160 \text{ m}$) se va deface complet de pe tot conturul, se va reface și se va vopsi cu VOPȘEA CEN.

Partea superioară a pereților și favianul se vor rascheta prin umeziri succesive și se vor înlătura straturile vechi de sugrăveli pe baza de var, dispersat și humă.

Se vor reface prin tragerea unui strat subțire de tinci uscat de ciment de $1,5 \text{ cm}$ după ce se face în prealab o amorțare tot pe baza de ciment.

Se va trage glet de ipsos și 2 straturi de vopșea la vopșea acest. Pardoseala din TARCHET va fi demontată inclusiv stratul suport și se va reface.

Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET, JUD BIHOR
 Executant:
 Proiectant: HAICA IOAN
 Colectivul: PAVILION A
 Obiectul: 200 CABINET MEDICAL EXPLORARI FUNCTIONALE
 Locul fizic: 201NUCET LUCRARI DE REPARATII LA CONSTRUCTII



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	6.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCG06B1 - Zidarie de caramida cu gauri verticale tip gvp la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosimea egala sau mai mare de 1/2 caramida, cu dimensiunile de 240X115X88 MM cu M 25-Z.	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	RPCJ09B1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil,	mp	17.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	18.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	RPCT19G1 - Desfacerea pardoselilor din covor de pvc, fara sau cu suport textil, cu recuperarea materialului	mp	15.15		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate	mp	13.15		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	RPCK01B-1# - Reparare strat suport pardos, cu mortar M 100-T, 3 CM, fata driscuita fin (ref totale) ME (corectie)	mp	13.15		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCJ35A#ASIM - Desfaceri de : tenc. int.-ext.driscuite la pereti sau tavane	MP	36.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCJ12A-2# - Tencuieli interioare/exterioare sclivisite reparare 2CM gros,cu M 100-T,la pereti bet/caram,supraf plane (corectie)	mp	23.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCJ12A-1# - Tencuieli interioare/exterioare sclivisite 2CM gros,cu M 100-T,la tavane bet/caram,supraf plane (corectie)	mp	13.15		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCJ01D# - Prep.mortar pt.tencuieli si sape prepar.in santiercu malaxorul-mortar de var-ciment M 50 T	M CUB	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCJ27XA - Glet de ipsos pe tenc.int.driscuite,de 3MM execut.cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	mp	5 x 20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	0000003 - CERESIT CT 126	KG	200.00		
12	0000004 - CERESIT CT127	KG	65.00		
12	0000002 - COLTARE PTR. GLET	ML	44.00		
13	RPCR02A1ASIM. - AMORSA, la pereti si tavane executate pe tencuieli vechi, in cantitati pana la 500 mp	mp	53.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.00		
13	7356850 - Ulei tehnic de floarea soarelui tip 1 stas 2710-58	kg	0.00		
13	2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	kg	0.00		
13	0000005 - AMORSA	L	5.00		
14	CN02B#ASIM. - Zugraveli interioare de calitate superioara,la pereti si tavane,executate manual cu VOPSEA LAVABILA ALBA, in doua straturi	mp	40.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	10189 - Coloranti de apa pentru zugraveli	-	0.00		

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	kg	0.00		
14	2205630 - Huma	kg	0.00		
14	6110352 - Clei de oase cal.1 placi varsat stas 88-51	kg	0.00		
14	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.00		
14	0000006 - AMORSA PTR. GLET	L	5.00		
15	RPCR06B# - Vopsire in culori de ulei, la pereti, tavane, 2 straturi, supraf > 50 mp	MP	31.50		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	0000001 - VOPSEA LAVABILA ALBA	KG	15.00		
16	RPCR27A1# - Vopsirea conductelor de instal, in 2 straturi, vopsele ulei, D.ext. < 60MM, +1 st. lac	M	14.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CG08A-1# - Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu preadez pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	mp	16.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RPC056C# - Demontarea captuseli din lemn, azbociment, pfl, pas, etc, la pereti sau tavane suspend, usi, etc	MP	3.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CI06A1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeași culoare și același format, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2 CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2:	mp	1.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	2400255 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. granito-V	mp	2.00		
20	TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A01P - Transportul rutier al pamantului sau mo'zului, cu autobasculanta dist = 1 km	tona	1.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	1.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	7.77		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent*	buc	2.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPEB02A8 - Inlocuire cond de cu fy izol sect 2,5mmp introd in tub pvc,pe,teava	m	30.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	1.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	5502405 - Intreruptor bipol.pt.uz.ind.220 V 10a cod 057	buc	1.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	RPEXA05 - Doze de deriv.ramif.sau fitting.etansare D 1/2" la3".pt.cabl.sau tevi inst.mediu normal la expl	BUC.	1.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	7319292 - Doza ramif.bach.pt.cablu ipe D.21MM cu 4 iesiri	buc	1.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	ED08D1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat, exclusiv doza de aparat	buc	1.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	553600A - Priza bipol.capac aminopl drep-tungh.250 V/10a,mont.ingr	buc	1.00		
			materiale:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	5102578 - Corp il.fl.fia -01 220 220 V 2X 20W cs	buc	0.00		
29	0000007 - CORP PROTEJAT CU LEDURI ,18W , 118C)35X66MM	BUC	2.00		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant