

BENEFICIAR: SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET, Bihor  
INVESTIȚIA: PAVILION A.

OBIECTUL 300: CABINET NEUROLOGIE.

DEVIZ 301 NUCET: LUCRĂRI DE REPARATĂ LA COM.

### MEMORIU.

$$L = 4,50 \text{ m}$$

$$l = 3,22 \text{ m}$$

$$H = 3,11 \text{ m}$$

$$H_{\text{SOCLU}} = 1,60 \text{ m}$$

Peretii și tavanul se vor vopsi succesiv pentru îndepărtarea straturilor vechi de zugrăveală pe baza de liamă, var sau dispersit.

Se vor vopsi atât peretii cât și tavanul prin tragerea unui strat subțire de fină uscat de ciment de 1,5 cm după ce se face în prealabil o amorsare tot pe baza de ciment. Se va trage glet de ipsos și două straturi de vopsea lavabilă ALBA.

Pe o înălțime de 1,60 m se va realiza soclu, vopsit cu vopsea în ulei crem.

Corpurile de iluminat se vor înlocui cu corpuri de iluminat cu LED.

Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET, JUD BIHOR  
 Executant:  
 Proiectant: HAICA IOAN  
 Obiectivul: PAVILION A  
 Obiectul: 300 CABINET NEUROLOGIE  
 Stadiul fizic: 301NUCET LUCRARI DE REPARATII LA CONSTRUCTII



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ35A*ASIM. - Desfaceri de tenc. int.-ext.driscuite la pereti si tavane	MP	57.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCJ12A-2# - Tencuieli interioare/exteroare scilvisite reparare 2CM gros,cu M 100-T,la pereti bet/caram,supraf plane (corectie)	mp	42.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCJ12A-1# - Tencuieli interioare/exteroare scilvisite 2CM gros,cu M 100-T,la tavane bet/caram,supraf plane (corectie)	mp	14.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCJ01D# - Prep.mortar pt.tencuieli si sape prepar.in santiercu malaxorul-mortar de var-ciment M 50 T	M CUB	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCJ27XA - Glet de ipsos pe tenc.int.driscuite,de 3MM execut.cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	mp	62.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1000		
5	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de constructii si terdenierie	mc	1.00		
5	0000006 - CERESIT CT 126	KG	220.00		
5	0000004 - CERESIT CT 127	KG	70.00		
5	0000002 - COLTARE PTR GLET	ML	16.00		

## SECTIUNEA TEHNICA

## SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	RP02A1ASIM - Amorsa, la pereti si tavane executate pe tencuieii vechi, in cantitati pana la 500 mp.	mp	61.00		
			manopera		
			manopera		
			utrac		
			transport		
6	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.00		
6	2100850 - Ulei tehnic de fiocarea soarelui tip 1 stas	kg	0.00		
6	2100856 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	kg	0.00		
6	0000005 - AMORSA	L	10.00		
7	CN02B#asim. - Zugraveli interioare de calitate superioara, la pereti si tavane, executate manual cu vopsea lavabila, in doua straturi	mp	35.00		
			manopera		
			manopera		
			utrac		
			transport		
7	2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	kg	0.00		
7	2205630 - Huma	kg	0.00		
7	6110352 - Clei de oase cal.1 placi varsat stas 88-51	kg	0.00		
7	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.00		
7	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de constructii si tar-samenie	mc	0.00		
7	0000006 - AMORSA PTR.GLET	L	0.00		
7	0000004 - VOPSEA LAVABILA ALBA	KG	10.00		
8	RP02A143Y - Vopsire in culori de ulei, la pereti, tavane, 2 straturi, cantitat > 50 mc	MP	25.00		
			manopera		
			manopera		
			utrac		
			transport		
9	RP02C146Z - Desfacerea pardoselilor din covor de pvc, fara a se suge si extrage, cu recuperarea materialului	mp	12.00		
			manopera		
			manopera		
			utrac		
			transport		
10	RP02C20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe for de uscare roate mozaicate	mp	12.00		
			manopera		
			manopera		
			utrac		
			transport		
11	RP02C01B-1# - Reparare strat suport pardos, cu mortar M 100+ 3 CM rata intrucuita fin (ref totale) ME (corectie)	mp	12.00		
			manopera		
			manopera		
			utrac		
			transport		

## SECTIUNEA TEHNICA

## SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA	
				Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CG134-1# - Parioseli din materiale plastice montate pe suprafata existenta, curatata, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu adeziv adeziv pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	mp	14,20		
			manopera		
			manopera		
			transport		
			transport		
12	6716132 - Covor pvc f. sup. textil gros.2 lat.1500MM neimpinat	mp	48,25		
13	TR13400C1 - Transportarea materialelor, grupa a-grele si medii, cu autoturism, rampa sau teren-a, in categ.1	tona	1,00		
			manopera		
			manopera		
			transport		
			transport		
14	TR0214002 - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 1 km	tona	1,00		
			manopera		
			manopera		
			transport		
			transport		
15	TR015A12 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	1,00		
			manopera		
			manopera		
			transport		
			transport		
16	TR01410 - Transportul rutier al materialelor semibrutelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	1,00		
			manopera		
			manopera		
			transport		
			transport		
17	R1310P1 - Demontare corp iluminat fluorescent*	buc	1,00		
			manopera		
			manopera		
			transport		
			transport		
18	R130233 - Inlocuire cond. de cu fy izol sect.2,5mmp intr-un cabl pvc,pt,teava	m	2,00		
			manopera		
			manopera		
			transport		
			transport		
19	ED03A1 - intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (fens), montat ingropat	buc	1,00		
			manopera		
			manopera		
			transport		
			transport		
19	S10205 - intreruptor unipol.pt.uz ind.220 V 10a cod 037	buc	1,00		

## SECTIUNEA TEHNICA

## SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	SECTIUNEA FINANCIARA				
			Cost	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
20	1011405 - Doza de deriv ramif sau fitting etansare D 1/2" la 3" pt.cabl.sau favi inel mediu normal la expl	BUC.					
			manopera				
20	1219202 - Doza ramif,bach.pt.cablu ipa D 21MM cu 4	buc					
21	1011010 - Priza sigilata simpla sau dubla constructie normala sau constructie impermeabila (fana) cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat, exclusiv doza de material	buc					
21	1011006 - Priza sigilata cu amonopl dren-turgh.250	buc					
22	1011007 - Corp de susinut pentru lampi fluorescente tubulare stanc montat pe dibluri de material plastic	buc					
22	0000000 - Corp protectat cu leduri,18W	BUC					
	11810500MM						
<b>TOTAL 1</b> (fara TVA)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utila	Transport	TOTAL
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utila	Transport	TOTAL
<b>Alte cheltuieli directe</b>							
Contributia la B. stanga pentru manopera							
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>							
<b>Cheltuieli indirecte</b>							
Cheltuieli indirecte							
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>							
<b>Beneficiu</b>							
Profit							
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>							
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>							
TVA (19.0%)							
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>							

Director



Sef proiect

Ofertant