wCONSILIUL JUDETEAN BIHOR
SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET

Str. Pescarusului nr.5, 415400 jud. Bihor
C.I.F. **5105385**
Tel: **0259339400**
Fax: **0259339400**
Email: **spnucet@yahoo.ro**
WEB: **www.spnucet.ro**
Nr. 3575 / 06.11.2018

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII
CERTIFICAT CONFORM SR EN ISO 9001 :2008

Pentru servicii medicale spitalicesti de psihiatrie generala, psiho-geriatrie si psiho TBC, servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru specialitati clinice, investigatii paraclinice.

Operator date cu caracter personal nr. 26674

Aprobat
Manager ,
ec. MIARA HORIA MUGUREL

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR 2 SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET CIF 5105385

CAIET DE SARCINI

I. INFORMATII GENERALE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei ce constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza oferta tehnica de catre fiecare ofertant.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea definesc dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standard relevante sau altele asemenea.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

COD CPV: 45421100-5; Executie si Instalare de usi si ferestre termopane

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Realizarea si montarea tamplariei PVC conform antemasuratorii anexate.

3. VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea estimată pentru lucrarile de realizare si montare a tamplariei PVC este de 12000 lei, fara TVA

4. DURATA DE EXECUTIE:

30 de zile de la data semnarii contractului de executie.

5.CONDIŢII DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ: Ofertantul va prezenta documente privind inregistrarea firmei la Oficiul registrului comertului, cu cod CAEN aferent

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: "pretul cel mai scăzut".

7. MODALITATI DE PLATA: Plata se va efectua in lei, in termen de maxim 30 de zile de la receptionarea serviciilor prestate.

8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 15 zile incepand cu data limita de primire a ofertelor.

9.SPECIFICATII TEHNICE PENTRU TAMPLARIA PVC CE SE VA MONTA: Tamplaria din PVC se va executa in conformitate cu prescriptiile din antemasuratoarea ce va face parte integrante din prezentul caiet de sarcini. La executarea tamplariei se va folosi obligatoriu profile de culoare alba, stabilizate, cu protectie UV, avand cel putin 5 camere, latime de cel putin 60 mm si armaturi metalice pentru intarire si rigidizare. Feroneria va fi de buna calitate si va asigura deschiderea usilor in modurile specificate in antemasuratoare. Usile vor fi prevazute cu broasca multipunct, iar pragurile vor fi din aluminiu. Se va utiliza geamuri termopan de 24 mm (4-16-4) cu sticla float Lowe, cu coeficient de transfer termic K=1.4 W/mpk, iar spatiul dintre sticle umplut cu gaz inert. Panelul prevazut in antemasuratoare va avea o grosime de 24 mm, de culoare alba

Contractul va prevedea in mod obligatoriu si montarea tamplariei PVC.

SEF BIROU ADMINISTRATIV,
Ing. Sîrghie Costel Nelu