CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET

Str. Pescarusului nr.5, 415400 jud. Bihor
C.I.F. 5105385
Tel/fax: 0259339400
Email: spnucet@yahoo.com
WEB: www.spnucet.ro

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII
CERTIFICAT CONFORM SR EN ISO 9001

Pentru servicii medicale spitalicesti de psihiatrie generala, psiho-geriatrie si psiho TBC, servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru specialitati clinice, investigatii paraclinice.

Operator date cu caracter personal nr. 26674

Nr. 2449 / 09.08.2018

Aprobat
Manager,
EC. MIARA HORIA MUGUREL

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR 2 SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET CIF 5105385

CAIET DE SARCINI

1.INFORMATII GENERALE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei ce constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza oferta tehnica de catre fiecare ofertant.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea definesc dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standard relevante sau altele asemenea.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Cod CPV: 32323500-8 Instalare sistem de supraveghere video ; 42961100-1 Instalare sistem de control acces

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Realizarea lucrarilor de instalare sistem de supraveghere video si lucrari de instalare sistem de control acces in incinta Spitalul de Psihiatrie Nucet urmarea a Raportului de evaluare a riscurilor la securitate fizica.

3. VALOAREA ESTIMATĂ: Valoarea estimată pentru lucrarile instalare sistem de supraveghere video si sistem de control acces este de 44.000 lei fara TVA.

4. DURATA DE EXECUTIE: 30 de zile de la predarea amplasamentului

5. GARANTIA LUCRARILOR: minim 24 de luni de la terminarea lucrarilor

6. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ: Ofertantul va prezenta documente privind inregistrarea firmei la Oficiul registrului comertului, cu cod CAEN aferent, cat si documente din care sa rezulte executarea a unei lucrari similare.

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: "pretul cel mai scăzut".

8. MODALITATI DE PLATA: Plata se va efectua in lei, in termen de maxim 30 de zile de la receptionarea lucrarii.

9. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 15 zile incepand cu data limita de primire a ofertelor.

10. SPECIFICATII TEHNICE: Se vor instala urmatoarele echipamente in vederea relizarii obiectivului mai sus mentionat:

- 16 camere de supraveghere pentru exterior cu rezolutia 1080p, infrarosu, cu sensor minim 2MP

-1 sistem de inregistrare video pe 16 canale cu interfata de retea

- 2 surse in comutatie 10Ah

- 1 hard disk pentru system de intregistrare cu capacitate de minim 4Tb

- 1000 m cablu UTP pozat in pat cablu

- 300 m cablu alimentare

- 1 monitor vizualizare camera

- 1 UPS 1000 VA

- un sistem control acces cu cartela pentru 16 usi bidirectionale (maxim 500 utilizatori)

- un sistem pontaj si control acces cu cartela pentru 1 usa bidirectionala (maxim 300 utilizatori)

Camerele vor fi montatea pe suprafata exterioara a cladirilor si a cailor de acces in locurile indicate dupa cum urmeza: zona gospodariei anexe, centrala termica, magazine deseuri periculoase, depozit carburanti, terapie ocupationala, atelier mecanic.

Manopera instalare echipamente, cablaj si ale cheltuieli necesare montarii sa fie incluse in devizul oferta, precum si costul proiectului avizat de Politie pentru suprafata totala de peste 500 mp.

Sanatatea si securitatea muncii.

Pe tot parcursul efectuarii lucrarilor va fi respectata legislatia cu privire la sanatatea si securitatea muncii si instructiunile interne ale firmei. Personalul muncitor va dispune de echipament corespunzator si va fi instruit pentru executarea de lucrari la inaltime, iar echipamentele folosite (schele metalice, scari), vor avea documente doveditoare cu privire la siguranta pe care o ofera muncitorilor. Toate lucrarile (inclusiv lucrul la inaltime) se vor realizeaza, in exclusivitate cu respectarea normelor proprii ale societatii constructoare, de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Protectia mediului.

Toate lucrarile se vor face cu respectarea stricta a normelor de protectie a mediului.

Receptia investitiei la terminarea lucrarilor : se va efectua conform HG 273/1994;

Finantarea investitiei

Investitia se va realiza din venituri proprii ale unitatii .

Avize, autorizatii si acorduri

Lucrarile descrise nu necesita obtinerea unei autorizatiei de construire.

SEF BIROU ADMINISTRATIV,
Ing. Sîrghie Costel Nelu