

BENEFICIAR: SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET, JUDEȚUL BIHOR
INVENTITIA: PAVILION A
OBIECTUL 800: CABINET STOMATOLOGIC
REVIZ 801 NUCET: LUCRARI DE CONSTRUCȚII

MEMORIU DE PREȘETARE

Se vor desfășura lucrările din temă de la golul de apă
se vor reface ferestrele la spațiu
Pereții, de la înălțimea în sus și tavanul
se vor șpaia cu apă și săpun, după care se
va da un strat de amoniac.
Se vor reface zugrăvelile cu vopsea
lavabila ALBA
Corpurile de iluminat se vor înlocui
cu 2 PLATONIERE și 2 corpuri cu TUBURI
cu LED. 1180 x 86 x 66 mm
și alte materiale se vor ambala și se vor transporta
la mijlocul de transport.

IMOCMI
HAICA IOAN



BENEFICIAR: SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET, JUDEȚA BIHOAR

INVESTIȚIA: PAVILION A.

OBIECT 800: CABINET STOMATOLOGIC.

DEVIZ 801 NUCET: LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

ANTENĂ JURĂTOARE

①. RPC ~~056 C #~~ T31A1 mp 210.
Desfășurarea căptușelilor de la. UE

$$(0,95 + 2 \times 2,08) \times 0,38 = 1,94$$

② RPC 709B1 mp 210
Reparalii la fene int de 2 cm gros

③. RPC R02A1 ASIM. mp. 370.
Spălarea pereților cu apă și săpun

PEREȚI $2(4,45 + 3,35) \times 1,1 = 17,16$

TAVAN $4,45 \times 3,35 = 14,90$

GRINDĂ $2 \times 4,45 \times 0,5 = 4,45$

36,51

④ RPC R08B # ASIM. mp. 370.
Vopsitorii lavabile la int in doua
straturi cu vopsea lavabila de
culoare ALBĂ + 1 STRAT AMORSĂ.

0000006

L. 4,0
AMORSĂ $0,1 \times 37,0 = 3,7$

0000001

kg. 11,0.
VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ $0,3 \times 37,0 = 11,1$

⑤. RPE 72071. Buc 410.
Demontat corpuri de iluminat

⑥ . EE12G1 Buc 4,0

Corpuri de iluminat pte lampi
fluorescente tubulare etanșe, montate
pe dibluri de mat plastic.

00000007 Buc 2.

CORP PROFITAT CU LED-URI 2TUB
18W - 1180 x 86 x 66 mm.

00000007 Buc 2.

PLAFONIERE cu LEDURI . 400 x 400mm

⑦ . TRIIAA OICI. To Oil
Incarcarea materialelor (moloșului)
in saci și evacuarea la mij de transport

⑧ . TRAOIHOIP To Oil
Transport moloșului

⑨ . TRBOJAI2 To Oil
Transport mat prin purtat direct.

⑩ . TRAOIHO. To Oil
Transport materialelor, semifas.

Intocmit

HAICA IOAN



CABINET STOMATOLOGIC.

sc 1:20

160
095

hp = 0,90.

GRINȚĂ 25x50.

FAIANȚĂ H = 1,90m.
GREȘIE.

H = 3,0m.

H LIBER = 3,0 - 1,9 = 1,1.

4,95.


3,35

0,95

0,62

208
560

Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET ,JUD. BIHOR
 Executant:
 Proiectant: HAICA IOAN
 Obiectivul: PAVILION A
 Obiectul: 800 CABINET STOMATOLOGIC
 Stadiul fizic: 801NUCET LUCRARI DE CONSTRUCTII



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT31A1 - Desfacerea captuseliilor din scanduri de rasinoase la pereti	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCJ09B1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de varciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil,	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCR02A1ASIM - Spalarea cu apa si sapun, la pereti si tavane executate pe tencuieli vechi, in cantitati pana la 500 mp	mp	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCR08B#ASIM - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet ipsos exist.	MP	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	LC68G - Vopsea vinarom orice culoare	-	0.00		
4	0000006 - AMORSA	L	4.00		
4	0000001 - VOPSEA LAVABILA ALBA	KG	11.00		
5	RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent*	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	0000007 - CORP PROTEJAT CU LEDURI; 18W,1180X86X66, 2TUBURI T8	BUC	2.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	00000007 - PLAFONIERE CU LEDURI ;400X400MM	BUC	2.00		
7	TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA01A01P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	0.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	0.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant

