

Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Obiect		
1.1	Gard panou bordurat /512m		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			
TOTAL VALOARE:			

INTOCMIT:
S.C. EXDEPRO S.R.L.
ING. ALIN ROBERT DOTA



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro.

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Obiect						
Devizul: Gard panou bordurat /512m						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	RPCXS05B	Desfaceri imprejmuire din lemn plasa sau combinate	m	512,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	61,44		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.3	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	128,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.4	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	307,20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.5	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite, zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	107,52		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.6	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	tona	261,12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.7	CO07A#-A SIM	Panouri metalice confectionare si montare panouri metalice din otel profilat, model obisnuit, pentru imprejmui	m	512,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.7.1	6103294	Vopsea verde	kg	153,60		
				Material:		
				Transport:		
1.1.7.2	6200303	Teava dreptunghiulara 60x40x3 mm	kg	3 276,80		
				Material:		
				Transport:		
1.1.7.3	62027411	Set cleme de fixare panou gard bordurat	buc	768,00		
				Material:		
				Transport:		
1.1.7.4	5900724	Electrod sudare ol. 3,25	kg	2,56		
				Material:		
				Transport:		
1.1.7.5	58847241	Capac PVC pentru stalp 60x40	buc	257,02		
				Material:		
				Transport:		
1.1.7.6	2000016	Panou gard zincat bordurat 2000x2000x4mm	buc	256,00		
				Material:		
				Transport:		
1.1.7.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	51,20		
1.1.7.8	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	ora	179,20		

Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
Total Cheltuieli Directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

INTOCMIT:
S.C. EXDEPRO S.R.L.
ING. ALIN ROBERT DOTA



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	10,75	mc			10,75	
2	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	Depozit	108,38	mc			283,96	
3	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	Depozit	0,55	mc			0,33	
4	58847241	Capac PVC pentru stalp 60x40	Depozit	257,02	buc			0,30	
5	7106613	Decofrol	Depozit	46,08	kg			0,05	
6	5900724	Electrod sudare ol. 3,25	Depozit	2,56	kg			0,00	
7	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	Depozit	0,40	mc			0,20	
8	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	Depozit	18,43	mp			0,42	
9	2000016	Panou gard zincat bordurat 2000x2000x4mm	Depozit	256,00	buc			0,26	
10	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	Depozit	21,81	kg			0,02	
11	2903969	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	Depozit	0,12	mc			0,06	
12	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	Depozit	12,90	kg			0,01	
13	62027411	Set cleme de fixare panou gard bordurat	Depozit	768,00	buc			0,01	
14	6200303	Teava dreptunghiulara 60x40x3 mm	Depozit	3 276,80	kg			3,28	
15	6103294	Vopsea verde	Depozit	153,60	kg			0,17	
TOTAL Lei:									
Greutate:									299,81

INTOCMIT:
S.C. EXDEPRO S.R.L.
ING. ALIN ROBERT DOT



Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	67,74		
2	10211	Betonist categoria I	34,76		
3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	81,02		
4	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	106,36		
5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	35,32		
6	10711	Dulgher constructii categoria I	69,73		
7	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	179,20		
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,00		
9	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	5,81		
10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	390,10		
11	12841	Pavator categoria a IV-a	215,04		
12	19621	Sapator categoria a II-a	47,31		
Total ore manopera:			1 232,39		
TOTAL Lei:					

INTOCMIT:
S.C. EXDEPRO S.R.L.
ING. ALIN ROBERT DOTA



Obiectivul: GARD METALIC SPITALUL DE PSIHIATRIE

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	40,86		
TOTAL Lei:					

INTOCMIT:

S.C. EXDEPRO S.R.L.

ING. ALIN ROBERT DOTA



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30290	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 15km	261,12		
2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	128,00		
TOTAL Lei:					

INTOCMIT:
S.C. EXDEPRO S.R.L.
ING. ALIN ROBERT DOTA



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro